

Rigiblickstrasse, Weggis



Zeitraum Herbst 2016
Projektgrösse CHF 0.30 Mio.

Auftraggeber Gemeinde Weggis / Private

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vorprojekt,
Kostenschätzung, Koordination Werke,
Koordination Belagssondagen,
Bauprojekt mit Kostenvoranschlag /
Kostenteiler, Devisierung,
Ausschreibung und Offertvergleich,
Ausführungsprojekt,
örtliche Bauleitung, Ausmass,
Abrechnung, Kostenkontrolle

PROJEKTBECHRIEB

Die bestehende Mischabwasserleitung in der Rigiblickstrasse wurde auf einer Länge von rund 80 m ersetzt und die Wasserversorgung Weggis hat auf einer Länge von rund 115 m eine neue Wasserleitung erstellt. Im Auftrag der Strassengenossenschaft und im gleichen Arbeitsschritt mit den Grabarbeiten wurde auf einer Länge von 220 m eine Belagssanierung ausgeführt. Im Bereich von rund 80 m wurde statt einer konventionellen Oberbausanierung, aus Kostengründen, Verkehrsbehinderungen, Bauzeit und Vollsperrungszeiten eine Sanierung mit Zementstabilisierung gewählt. Die Bauarbeiten erfolgten unter sehr engen Platzverhältnissen. Für die Anwohner wurde die Befahrbarkeit der Rigiblickstrasse mittels Zeitfenster eingeschränkt.