

Strassenrutschung Litschstrasse, Altendorf



Zeitraum April bis Juni 2018
Projektgrösse ca. Fr. 380'000.--

Auftraggeber Gemeinde Altendorf

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung
Devisierung, Ausschreibung
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBECHRIEB

Die Litschstrasse in Altendorf im Bereich westlich von Schleipfen musste aufgrund von dauernden Strassenrutschungen auf einer Länge von ca. 170m gestützt bzw. saniert werden.
Durch starke Regenfälle und die instabile Hanglage wurde der talseitige Rand bzw. Schulterbereich der Litschstrasse stark in Mitleidenschaft gezogen.
Im entsprechendem Strassenabschnitt wurde eine rückverankerte Elementbetonmauer im System Ribbert erstellt.
Die Länge der Mauer beträgt 171m, die Höhe variiert zwischen 0.80m bis 1.80m.
Desweiteren wurde auf der ganzen Mauerlänge eine Leitplanke montiert.