

Breitenstrasse West, Altendorf



Zeitraum 2019 - 2020
Projektgrösse ca. 1.1. Mio.

Auftraggeber Gemeinde Altendorf

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung
Abklärungen mit Behörden,
Baubewilligungsverfahren
Hydraulische Berechnungen
Devisierung, Ausschreibung
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBECHRIEB

Die Breitenstrasse West in Altendorf wurde auf einer Länge von 210 m saniert.
In diesem Zusammenhang wurde die bestehende Kanalisation vom Mischsystem auf ein Trennsystem gewechselt. Dies bedingte die Erstellung einer neuen Meteorwasserleitung von rund 210m, wovon im Kreuzungsbereich Tschoupisstrasse 36m als Düker ausgeführt wurden.
Desweiteren wurden für die Wasserversorgung Altendorf und Lachen neue Hauptleitungen erstellt.
Die bestehenden Elektroleitungen wurden durch einen neuen Leitungsblock ergänzt. Mit den Belagsarbeiten wurde die Oberfläche des bestehenden Bachdurchlasses neu abgedichtet.