

Â Bahnweg, Küssnacht



Zeitraum August bis Dezember 2020
Projektgrösse ca. 0.8 Mio.

Auftraggeber Gemeinde Küssnacht, Werke am Zürichsee AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vorprojekt
Bauprojekt
Submission
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Abnahme und Inbetriebnahme
Bauwerk

PROJEKTBSCHRIEB

Im Zeitraum von anfangs August 2020 bis Ende Dezember 2020 wurde der Bahnweg im Abschnitt Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse auf einer Länge von ca. 150 m vollständig saniert. Im Rahmen der Sanierung wurde die gesamte Fundationsschicht, die bestehenden Randabschlüsse und der Belag der Strasse sowie die Beleuchtung und die Strassenentwässerung im Bahnweg ersetzt respektive neu gebaut. Im gleichen Zeitraum wurde im Bahnweg auf einer Länge von ca. 150 m der EW-Block und die Wasserleitung erneuert. Die Wasserleitung wurde im Bahnweg auf einer Länge von ca. 150 m durch ein PE-Rohr NW 160 mm ersetzt. Zusätzlich wurde ein Hydrant ersetzt. Der EW-Kabelblock wurde auf einer Länge von ca. 150 m erneuert. Die gesamten Arbeiten wurden aufgrund des geringen Gleisabstandes von einem Sicherheitswärter der SBB überwacht.