

Rietstrasse, Rapperswil



Zeitraum April bis Oktober 2020
Projektgrösse ca. 1.1 Mio.

Auftraggeber Wasserversorgung Rapperswil-Jona, Energie
Zürichsee-Linth AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Bauprojekt
Submission
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Abnahme und Inbetriebnahme
Bauwerk

PROJEKTBECHRIEB

Im Zeitraum von anfangs April bis Ende Oktober 2020 wurde die Rietstrasse im Abschnitt Rietstrasse Nr. 32 bis Knoten Rietstrasse/Gaswerkstrasse auf einer Länge von ca. 450m vollständig saniert. Im Rahmen der Sanierung wurde die gesamte Fundationsschicht, die bestehenden Randabschlüsse und der Belag der Strasse sowie die Beleuchtung und die Strassenentwässerung in der Rietstrasse und der Oberseestrasse ersetzt respektive neu gebaut. Im gleichen Zeitraum wurde in der Rietstrasse auf einer Länge von ca. 450m eine neue Fernwärmeleitung 2x PE DN 355mm durch die Energie Zürichsee-Linth AG verlegt. Ebenfalls wurde die Wasserleitung in der Rietstrasse durch die WV Rapperswil-Jona auf einer Länge von ca. 110m durch ein duktiles Gussrohr NW 150mm ersetzt. Gleichzeitig wurden zwei neue Hydranten gesetzt.