

## Mövenstrasse, Rapperswil-Jona



Zeitraum 2019 - 2021  
Projektgrösse ca. 1.0 Mio.

Auftraggeber Stadt Rapperswil-Jona, Wasserversorgung RJ, EWJR

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung  
Ausschreibung  
Realisierung

### PROJEKTBECHRIEB

Aufgrund des baulich schlechten Zustandes sanierte die Stadt Rapperswil-Jona die Mövenstrasse zwischen Hohlweg und Seeblickstrasse. Neben einer Oberbauerneuerung wurden wo nötig auch die bestehende Regenwasserleitung erneuert. Die bestehende Mischwasserleitung wurde mit einem Inliner saniert. Die Foundation wurde nur wo nötig ergänzt/ersetzt. Die Randabschlüsse wurden komplett ersetzt. Die Wasserversorgung und das Elektrizitätswerk erneuerten und ergänzten ihre Leitungen zwischen der Seeblickstrasse und Busskirchstrasse. Ein Bereich dieses Abschnittes wurde mit Rammvortrieb erstellt.