


# Ersatzbau Bootshaus, Freienbach



Zeitraum 2022 - 2023  
Projektgrösse ca. 0.6 Mio. CHF

Auftraggeber Privat  
Planer Geoinfra Ingenieure AG

## ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung Pfähle, Wasser-, Beton- & Holzbauarbeiten

Statik Tragstruktur

Ausschreibung

Gesamtleitung

## PROJEKTBECHRIEB

Es wird ein neues Bootshaus in Holzbauweise geplant, welches das alte schadhafte Bootshaus in Betonbauweise ersetzt. Dazu musste die Fundation im Wasser ertüchtigt werden. Darauf wurde teilweise eine Stahlkonstruktion für Steg und Bootsanlage sowie eine Betonkonstruktion als Abschluss gegen das Erdreich und Basis für den Holzbau erstellt. Der Holzbau umfasste eine Riegelkonstruktion mit einer edlen Accoya-Verkleidung.