

Instandstellung Bäche Euthal



Zeitraum 2020 - 2023
Projektgrösse ca. 350'000.--

Auftraggeber Wuhrkorporation Eubach, Euthal
Planer Geoinfra Ingenieure AG, Einsiedeln

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Gesamtleitung,
Bauprojekt,
Hydraulische Modellierung,
Öffentlichkeitsarbeit,
Submission,
Ausführungsprojekt,
Bauleitung

PROJEKTBECHRIEB

Grosse Unwetter im Sommer 2021 haben den bestehenden Bachverbauungen in mehreren Bächen im Euthal stark zugesetzt. Mit einem zusammenhängenden Instandstellungsprojekt wurden bei fünf verschiedenen Bächen diverse Instandstellungs- und Aufwertungsmassnahmen geplant und realisiert.

- neues Stufen-Becken Gerinne
- Ertüchtigung von Betonsperren
- Anpassungen bei Geschiebesammlern und Holzrückhalten
- Sohlen- und Ufersicherungen mit Blocksatz und Holzsperrern
- Hangsicherung mit Holzkastensystemen

- Verbesserung Geschiebedurchgang und Hochwasserschutz