

Sanierung Bahnhofstrasse 3. Etappe, Wangen



Zeitraum Apr. 2021 - Dez. 2022
Projektgrösse Belagsersatz über 680m

Auftraggeber Bezirk March, Lachen
Planer Geoinfra Ingenieure AG, Siebnen

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Bauprojekt, Submissionsverfahren,
Ausführungsprojekt, örtliche
Bauleitung, Ausmass- und
Kostenkontrolle, Inbetriebnahme

PROJEKTBECHRIEB

Im Auftrag des Bezirks March wurde über eine Länge von ca. 680m (Abschnitt Einmündung Schürwiesstrasse bis SBB-Unterführung) der komplette Fahrbahnbelag abgebrochen und durch einen neuen zweischichtigen Asphaltbelag ersetzt. Vorgängig wurde der Doppelbundstein entlang des Trottoirs durch einen neuen Trottoirrandstein inkl. Wasserstein ersetzt. Stellenweise waren Anpassungen an Vorplätzen (aufgrund von Höhendifferenzen) notwendig. An der Linienführung und der Breite der Fahrbahn und des Trottoirs wurde grundsätzlich jedoch nichts verändert. Aufgrund einer örtlichen Änderung des Quergefälles mussten zwei neue Schlammsammler für die Strassenentwässerung erstellt werden. Zu Lasten der jeweiligen Werke wurden die Abdeckungen von Kanalisations-, EW-, Telefon- und TV-Schächten ersetzt oder angepasst.