

Neugestaltung Rathausplatz, Arth







Zeitraum 2018 Projektgrösse ca. 1.9

2018 bis 2024 ca. 1.9 Mio. CHF Auftraggeber Gemeinde Arth
Ingenieur Geoinfra Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung, Koordination Werke, Bauprojekt, Kostenvoranschlag, Submission, Ausführungsprojekt, örtliche Bauleitung, Ausmass, Abrechnung, Kostenkontrolle, Inbetriebnahme

PROJEKTBESCHRIEB

Die bestehende Natursteinpflästerung, welche bereits über 100 Jahre auf dem Rathausplatz eingebaut war, hat ihre Nutzungsdauer erreicht. Über eine Fläche von 1'300 m² wurden über 60'000 Guber-Naturpflastersteine innerhalb von 32 Wochen in gebundener Bauweise verlegt. Neben den Pflastersteinen wurden 400 m neue Entwässerungsleitungen und über 1 km Werkleitungen im Projektperimeter eingebaut. Der historische Platz befindet sich im Inventar der schützenswerten Objekte und musste dementsprechend sorgfältig geplant werden. Neben der Inventarisierung musste der Platz auch behindertengerecht ausgestaltet werden.