GEOINFRA
INGENIEURE - GEOMETER - PLANER

Ufersanierung Staldenbach, Pfäffikon SZ

Zeitraum Mai 2014 - 2015

Auftraggeber Petronilla AG, Zürich

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung, Feldaufnahmen

Schadensanalyse

Instandstellungsprojekt, Baueingabe

Submission und Offertvergleich

Örtliche Bauleitung

PROJEKTBESCHRIEB

Vor allem bei Hochwasser unterspült der Staldenbach im Bereich KTN 707 die auf der Prallhangseite vorhandene Stützmauer. Die Unterspülung ist bereits soweit fortgeschritten, dass bei kommenden Hochwasserereignissen Teile der Stützmauer weggespült werden könnten. Im Bereich der Stützmauer muss die Bachsohle entsprechend ausgehoben und die Stützmauer unterfangen werden. Während der Arbeiten ist der Bach in geeigneter Form umzuleiten. Die Arbeiten werden mit den zuständigen kantonalen Stellen sowie dem Bezirk Höfe koordiniert.