

Rampenzugang SOB, 8807 Freienbach



Zeitraum 2012 - 2014
Projektgrösse ca. CHF 0.6 Mio

Auftraggeber Gemeinde Freienbach
Planer HTB AG, Pfäffikon

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung,
Feldaufnahmen, Vor- und
Auflageprojekt und
Kostenvoranschlag, Statische
Berechnungen Rampe/Treppe und
Unterführung, Koordination
Leitungsprojekte der Werke,
Devisierung, Ausschreibung und
Offertvergleich Ausführungsprojekt,
örtliche Bauleitung, Ausmass und
Abrechnung

PROJEKTBE SCHRIEB

Im Sinne des behindertengerechten Bauens sollten die Zugänge zum Perron bzw. zur Unterführung des SOB Bahnhofs Freienbach rollstuhlgängig gemacht werden.

Es wurde eine kombinierte Rampe/Treppe in Stahlbeton als rollstuhlgängiger Zugang zur Unterführung erstellt. Dabei wurde die Unterführung um ca. 4m verlängert. Die 4 Treppentritte in der Unterführung wurden durch eine Rampe ersetzt.