

Seestrasse Richterswil-Wädenswil



Zeitraum 2015
Projektgrösse ca. 4.1 Mio.

Auftraggeber Kanton Zürich / Stadt Wädenswil, Werke

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung,
Feldaufnahmen,

Koordination Leitungsprojekte der
Drittwerke

Devisierung, Ausschreibung und
Offertvergleich, Ausführungsprojekt,

Örtliche Bauleitung, Ausmass und
Abrechnung

PROJEKTBE SCHRIEB

Die Waidlistrasse, im Abschnitt Kreisel Seestrasse bis Seewartweg, war in einem schlechten baulichen Zustand und musste einer Sanierung unterzogen werden. In diesem Zusammenhang wurden die Randabschlüsse ersetzt und die Strassenentwässerung der neuen Gesetzgebung unter Einhaltung vom Gewässerschutz angepasst. Im Zusammenhang mit der umfassenden Strassensanierung wurde zudem einen Linksabbieger für eine neue Überbauung im angrenzenden Bereich erstellt. Im Vorfeld zur Strassensanierung wurde im Auftrag der Werke Wädenswil und Richterswil die Wasserleitung teils im Berstliningverfahren (180m) und teils im Offenen Graben (860m) erneuert. Die Bauarbeiten erfolgten unter Verkehr. Die eigentlichen Fräs- und Belagsarbeiten erfolgten dann unter einer mehrtägigen Vollsperrung im Rahmen eines Umleitungskonzeptes.