

Sanierung Bootshallen 1 + 2 Lido Rapperswil



Zeitraum 2002 - 2004
Projektgrösse Fr. 4 Mio.

Auftraggeber Stadt Rapperswil-Jona, Liegenschaftenverwaltung
Planer Walter Böhler AG, Ingenieure & Planer, Jona

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Gesamtleiter der Sanierungsarbeiten.
Zustandsbeurteilung, Projektierung
von Ertüchtigungs- und
Sanierungsarbeiten, Bauleitung der
gesamten Sanierungsarbeiten.

PROJEKTBE SCHRIEB

Die zwei Bootshallen zwischen Zürichsee und Eisstadion Lido wurden in einer schlaff bewehrten Ortsbetonkonstruktion erstellt. Beide Hallen weisen eine gleichartige Tragkonstruktion mit Unterzugsdecke und Stützen auf. Die Stützen sind mit einer Bodenplatte, die ca. 1.50 m unter dem Seespiegel des Zürichsees liegt, flach fundiert. Über der Bootshalle I steht ein zweigeschossiges Gebäude mit Büroräumen und Umkleidekabinen des benachbarten Freibades und einer Wohnung im Obergeschoss. Über der Bootshalle II lag ursprünglich ein Kunsteisfeld.