

S-CPTu Versuche bei Salavaud



Zeitraum 2017
Planer Edy Toscano, Lausanne

Auftraggeber DGE-GEODE Vaud

ERBRACHTE LEISTUNGEN

5 Sondierungen CPTu bis 15m
2 Sondierungen CPTu bis 20m
1 Sondierung CPTu bis 10m
5 SCPTu Versuche mit Seismik-Modul
zwischen 4m und 10m
Installation von 2 Mikropiezometern 1"
bis 6m

PROJEKTBESCHRIEB

Um die Stabilität des Untergrundes bei der Einmündung der Broye zu bestimmen, wurden CPTu und SCPTu Messungen durchgeführt.