

# Seestrasse, Küsnacht ZH

## Strassensanierung, Kanal, Werke



Zeitraum 2018 - 2019  
Projektgrösse 3 Mio

Auftraggeber TBA BD ZH, Gemeinde Küsnacht ZH, Werke am Zürichsee

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Planung, Ausschreibung und  
Realisierung

### PROJEKTBSCHRIEB

Im Zeitraum von anfangs März 2019 bis Ende Oktober 2019 wurde die Seestrasse in Küsnacht ZH auf einem Abschnitt von ca. 330 m komplett erneuert und die geplanten Massnahmen für die Verbesserung der verkehrstechnischen Situation gemäss Betriebskonzept vom 2017 umgesetzt. Nebst den Strassenbauarbeiten haben die Gemeinde Küsnacht ZH ihre Mischwasserkanalisation und die Werke am Zürichsee ihre Trinkwasser-, Erdgas- und Stromleitungen erneuert. Auch wurde beim Knoten Seestrasse / Oberwachtstrasse die Lichtsignalanlage komplett erneuert und auf die neue Verkehrssituation optimiert. Am nördlichen Projekttrand befindet sich zudem ein Bachdurchlass, welcher mittels drei Spülbohrungen (3 x ø 500 mm) für den Einzug von 17 neuen Kabelschutzrohren auf einer Länge von ca. 50 m unterquert wurde.