

## Ä Bahnweg, Küsnacht



Zeitraum August bis Dezember 2020  
Projektgrösse ca. 0.8 Mio.

Auftraggeber Gemeinde Küsnacht, Werke am Zürichsee AG

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vorprojekt  
Bauprojekt  
Submission  
Ausführungsprojekt  
Örtliche Bauleitung  
Abnahme und Inbetriebnahme  
Bauwerk

### PROJEKTBSCHRIEB

Im Zeitraum von anfangs August 2020 bis Ende Dezember 2020 wurde der Bahnweg im Abschnitt Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse auf einer Länge von ca. 150 m vollständig saniert. Im Rahmen der Sanierung wurde die gesamte Fundationsschicht, die bestehenden Randabschlüsse und der Belag der Strasse sowie die Beleuchtung und die Strassenentwässerung im Bahnweg ersetzt respektive neu gebaut. Im gleichen Zeitraum wurde im Bahnweg auf einer Länge von ca. 150 m der EW-Block und die Wasserleitung erneuert. Die Wasserleitung wurde im Bahnweg auf einer Länge von ca. 150 m durch ein PE-Rohr NW 160 mm ersetzt. Zusätzlich wurde ein Hydrant ersetzt. Der EW-Kabelblock wurde auf einer Länge von ca. 150 m erneuert. Die gesamten Arbeiten wurden aufgrund des geringen Gleisabstandes von einem Sicherheitswärter der SBB überwacht.