

Mövenstrasse, Rapperswil-Jona



Zeitraum 2019 - 2021
Projektgrösse ca. 1.0 Mio.

Auftraggeber Stadt Rapperswil-Jona, Wasserversorgung RJ, EWJR

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung
Ausschreibung
Realisierung

PROJEKTBECHRIEB

Aufgrund des baulich schlechten Zustandes sanierte die Stadt Rapperswil-Jona die Mövenstrasse zwischen Hohlweg und Seeblickstrasse. Neben einer Oberbauerneuerung wurden wo nötig auch die bestehende Regenwasserleitung erneuert. Die bestehende Mischwasserleitung wurde mit einem Inliner saniert. Die Fundation wurde nur wo nötig ergänzt/ersetzt. Die Randabschlüsse wurden komplett ersetzt. Die Wasserversorgung und das Elektrizitätswerk erneuerten und ergänzten ihre Leitungen zwischen der Seeblickstrasse und Busskirchstrasse. Ein Bereich dieses Abschnittes wurde mit Rammvortrieb erstellt.