

Geberit Neu-/Umbau Trafostation und Technikzentrale



Zeitraum 2018 - 2019
Projektgrösse 0.5 - 1.0 Mio.

Auftraggeber Geberit Produktions AG
Planer HTB Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Gesamtplaner
Bauingenieur
Bauadministration
Baubuchhaltung
Bauleitung

PROJEKTBE SCHRIEB

Die bestehende Trafostation Shed I musste erneuert und ausgebaut werden. Dazu wurde im Gebäude die bestehende Bodenplatte abgebrochen, das Gebäude unterfangen und einen neuen Kabelkeller erstellt. Für die zukünftige Produktionsstätte im Erdgeschoss musste das Tragwerk umfänglich verstärkt werden. Zugleich wurde auch die Technikzentrale umgebaut und hinsichtlich Erdbebensicherheit ertüchtigt.