

# Benknerstrasse Knoten Gaster-/Benknerstrasse, Kaltbrunn



Zeitraum April 2020 bis Juni 2021  
Projektgrösse Bausumme ca. 750'000 CHF

Auftraggeber Kanton SG, SAK, Wasserkorporation und EW Kaltbrunn  
Planer HTB Ingenieure AG

## ERBRACHTE LEISTUNGEN

Bauprojekt  
Bewilligungsprojekt(Fernwärme)  
Submission  
Ausführungsprojekt  
ÖrtlicheBauleitung  
Abnahme und Inbetriebnahme  
Bauwerk

## PROJEKTBSCHRIEB

Im Rahmen der Sanierung wurden die Foundationsschicht, die bestehendenRandabschlüsse sowie die Strassenentwässerung teilweise und der Belag sowie dieBeleuchtung vollständig ersetzt.  
In der Gasterstrasse wurden ca. 130 m Fernwärmeleitung DN 315 mm, 80 m Wasserleitung HDPE 180 mm und 200 m Signalkabel im Leerrohr PE 80 mm verlegt.Zudem wurden sechs Kandelaber ersetzt und beim Knoten ein zusätzlicherplatziert sowie eine neue Verteilkabine und ein neuer Kabelzugsschachtversetzt.  
Während der gesamten Baustellenzeit wurde der Verkehr in der Gasterstrassedurch den Verkehrsdienst geregelt. Die Benknerstrasse wurde für den Deckbelagseinbau, welcher in der Nacht durchgeführt wurde, vollständig gesperrt.