

## Neubau MFH Hof, Kaltbrunn



Zeitraum 2022 - 2024  
Planer W. Rüegg AG, Kaltbrunn

Auftraggeber W. Rüegg AG, Kaltbrunn

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung und Statik Holzbau

### PROJEKTBE SCHRIEB

Das neue MFH mit einem UG soll über Terrain komplett in Holzbauweise realisiert werden. Dabei handelt es sich um weitere 3 Holzgeschosse. Der Kern wird mit CLT-Platten ausgebildet und übernimmt die Gebäudeaussteifung. Die Wände wurden in einer Rahmenbauweise konzipiert. Aufgrund der Lasten sind in EG weitere Wände in Vollholz umzusetzen. Die Decken werden als Kastenelemente ausgebildet.